
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie fundamentów pod dwa zbiorniki na wodę pitną w Oleksowie g. Gniewoszków - branża budowlana
ADRES INWESTYCJI : dz. 657, Oleksów, gm. Gniewoszków
INWESTOR : Gmina Gniewoszków
ADRES INWESTORA : ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszków
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Józefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykopy, fundamenty			
1	ST-B d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km 6.4*6.4*3.14*0.25*1.2*2	m ³ m ³	77.17	
				RAZEM	77.17
2	ST-B d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wykonanie niwelacji terenu dla celów inwestycji, wytyczenie fundamentu 7*7*2/10000	ha ha	0.01	
				RAZEM	0.01
3	ST-B d.1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 6.4*6.4*3.14*0.25*0.1*2	m ³ m ³	6.43	
				RAZEM	6.43
4	ST-B d.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton zwykły C8/10 (B-10) 6.4*6.4*3.14*0.25*0.1*2	m ³ m ³	6.43	
				RAZEM	6.43
5	ST-B d.1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 (6.4*6.4*3.14*0.25-(6.4-0.3*2)*(6.4-0.3*2)*3.14*0.25)*1.0*2	m ³ m ³	11.49	
				RAZEM	11.49
6	ST-B d.1	Podkłady z kruszywa na podłożu gruntowym ((6.4-0.3*2)*(6.4-0.3*2)*3.14*0.25)*1.2*2	m ³ m ³	63.38	
				RAZEM	63.38
7	ST-B d.1	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 6.4*6.4*3.14*0.25*0.2*2	m ³ m ³	12.86	
				RAZEM	12.86
8	ST-B d.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <plyty> 0.617*5*2*6.4*6.4*3.14*0.25*2*2/1000 <lawy> 0.617*(18.53*6+19.8*6+1.4*182)*1.05*2/1000	t t t	0.79 0.63	
				RAZEM	1.42
9	ST-B d.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. III 77.17	m ³ m ³	77.17	
				RAZEM	77.17
2		Roboty wykończeniowe			
10	ST 01 d.2	Uporządkowanie terenu, usunięcie uszkodzeń, naprawa elementów zniszczonych podczas prac 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996