
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie Placu Zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie
ADRES INWESTYCJI : GNIEWOSZÓW, ul. Konopnickiej
INWESTOR : URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE
ADRES INWESTORA : 26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Nazwy i kody CPV

1. Roboty ziemne - 45111200-0
2. Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6
3. Drogi, chodniki - 45233220-7; 45233222-1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2013

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PLAC ZABAW				
1.1	Roboty przygotowawcze				
1					
d.1.1	kalk. własna	Przesadzanie istniejących krzewów i drzewek wys. ok.1,50-2,00m	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2	Obrzeża				
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 100x20x6cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 wraz z wy-	m		
d.1.2	0407-03 + KNR 2-31 0401-04 analogia	konaniem koryta i ławy - obramowanie nawierzchni na placu zabaw Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach w gruncie kat.III-IV (17.00+3.00+7.00)	m	27.000	
				RAZEM	27.000
1.3	Podbudowa i nawierzchnia				
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.3	0101-01	17.50*25.00	m ²	437.500	
				RAZEM	437.500
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni z piasku- grubość warstwy piasku po zag.	m ²		
d.1.3	0104-07 analogia	20 cm	m ²	437.500	
		437.50		RAZEM	437.500
5	KNR 4-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.3	0108-06 0108-08	437.50*0.20	m ³	87.500	
				RAZEM	87.500
1.4	Wyposażenie placu zabaw				
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż (z fundamentowaniem) wyposażenia placu zabaw zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót	kpl		
d.1.4	0310-04 analogia	<Hustawka wahadłowa podwójna>1.00	kpl	1.000	
		<Hustawka wagowa 4 osobowa>2.00	kpl	2.000	
		<Piaskownica>1.00	kpl	1.000	
		<Bujak>2	kpl	2.000	
		<Ślizgawka-zjeżdżalnia>1.00	kpl	1.000	
		<zestaw zabawowy-dwie wieże>1.00	kpl	1.000	
		<Ławka prosta z oparciem>5.00	kpl	5.000	
		<Kosz na śmieci>3.00	kpl	3.000	
		<tablica informacyjna>1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	17.000
1.5	Roboty wykończeniowe				
1.6	Ogrodzenie dojścia i utwardzenie placu				
7	KNR 2-02	Ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych ocynk. malowanych proszkowo kolor zielony ,	m		
d.1.6	1804-11 analogia	wys. ogrodzenia 1,50m - w tym 2szt. furtek systemowych szer. 1,00m	m	27.000	
		27.00		RAZEM	27.000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.6	0407-02	10.00+1.50*2+20.00+2.50*2+12.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.6	0511-02	10.00*1.50+16.00+0.60*12.00	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200